

รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบ ปร. 6

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นหัง ตำบลคลองยาง อำเภอกะลา จังหัดกระบี่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,780,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง	1,780,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		

\* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างครั้งนี้  
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....  
(นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญมณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสมโภชน์ สุภาพ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- หมายเหตุ**
1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ใช้คิดเหมารวม 30%-37% ของยอดค่าวัสดุ
  2. ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคางานในท้องถิ่นนั้น
  3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการนี้ให้เน้นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทางและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ

สรุปผลการประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแชนเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร. 5

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 15 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	ภาษี	FACTOR	รวมราคา	หมายเหตุ
				F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	
1	งานฐานรากถึงเหล็กแชนเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	101,107.82	-	1.3035	131,794.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	งานทอถึงเหล็กรูปแชนเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	272,338.48	1.0700	-	291,402.17	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7%
3	งานฐานรากถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล/นาท)	2,551.79	-	1.3035	3,326.26	
4	งานถึงกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล/นาท)	65,000.00	1.0700	-	69,550.00	
5	โรงสูบน้ำ (แบบ ก) หมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง	9,029.07	-	1.3035	11769.40	
6	โรงสูบน้ำ (แบบ ก) หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง	9,029.07	-	1.3035	11769.40	
7	งานเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม	56,500.00	1.0700	-	60,455.00	
8	งานขยายท่อเมนจ่ายน้ำ	845,338.54	-	1.3035	1,101,898.79	
9	งานบ่อพัก/ประตูน้ำ	41,585.04	-	1.3035	54,206.10	
10	งานเสาตอม่อรับท่อเมนจ่ายน้ำ	34,346.99	-	1.3035	44,771.30	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					1,780,942.46	ราคาเฉลี่ย/ตรม.
ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน					1,780,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแชนเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 8/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นหัง ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							3,952.57	
	6.12 บานพับประตูขนาด 4"	2.00	ชุด	18.00	36.00	-	-	36.00	สีบราคา
	6.13 สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	265.00	265.00	-	-	265.00	พาณิชย์กระบี่
	6.14 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ 18	2.00	แผ่น	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	สีบราคา
	6.15 พุกเหล็ก ขนาด 3 หนุน	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00	สีบราคา
	6.16 ริเวอร์ยึดสังกะสี	250.00	ตัว	0.35	87.50	-	-	87.50	สีบราคา
	6.17 ค่าแรงงานคิด 37% (ค่าวัสดุ ข้อ 5.8-ข้อ 5.16)	1.00	งาน	-	-	1,948.00	1,948.00	1,948.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (6)							9,029.07	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแชนเปลญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 9/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	<b>งานเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม</b>								
	(หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง)								
	7.1 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า Ø 2"	1.00	เครื่อง	23,500.00	23,500.00	-	-	23,500.00	สีบราคา
	หมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง								
	7.2 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (กั้นน้ำสองชั้น)	2.00	ตู้	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	สีบราคา
	หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)</b>							<b>56,500.00</b>	

ลงชื่อ

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแฉกแปง ขนาดความจ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 10/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานขยายท่อเมนจ่ายน้ำ								
	หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง								
	8.1 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	73.00	ท่อน	107.01	7,811.73	120.00	8,760.00	16,571.73	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	ชั้น 8.5 Ø 1½"								
	8.2 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	231.00	ท่อน	168.22	38,858.82	160.00	36,960.00	75,818.82	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	ชั้น 8.5 Ø 2"							-	
	8.3 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา	610.00	ท่อน	598.13	364,859.30	480.00	292,800.00	657,659.30	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	ชั้น 8.5 Ø 4"								
	8.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร	5.00	ท่อน	2,079.44	10,397.20	1,500.00	7,500.00	17,897.20	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	Ø 4"								
	8.5 ข้อต่อท่อพีวีซีตรง Ø 1½"	73.00	อัน	11.21	818.33	3.36	245.28	1,063.61	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	ยอดยกไป							769,010.66	

ลงชื่อ

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแฉกแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 11/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นหัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>769,010.66</b>	
8.6	ข้อต่อท่อพีวีซีตรง Ø 2"	231.00	อัน	17.76	4,102.56	5.32	1,228.92	5,331.48	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
8.7	ข้อต่อท่อพีวีซีตรง Ø 4"	610.00	อัน	84.11	51,307.10	25.23	15,390.30	66,697.40	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
8.8	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม	20.00	กระป๋อง	214.95	4,299.00	-	-	4,299.00	พาณิชย์กระบี่
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (8)</b>							<b>845,338.54</b>	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแฉกแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 12/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	<b>งานบ่อพัก/ประตุน้ำ</b>								
	<b>หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง</b>								
9.1	ปล่องบ่อขนาด $\varnothing$ 0.80x0.50 ม.	12.00	ปล่อง	170.00	2,040.00	51.00	612.00	2,652.00	สิบลบาทท้องถิ่น
9.2	ฝาปิดปล่องบ่อ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	12.00	ฝา	100.00	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	สิบลบาทท้องถิ่น
9.3	ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 1½"	8.00	อัน	17.29	138.32	5.18	41.44	179.76	สิบลบาทท้องถิ่น
9.4	ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 1 ½"	4.00	อัน	12.10	48.40	3.63	14.52	62.92	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
9.5	ฝาอุดตาย พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 1½"	2.00	อัน	14.60	29.20	4.38	8.76	37.96	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
9.6	ยูเนียนเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 1½"	2.00	อัน	302.00	604.00	90.60	181.20	785.20	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
9.7	ประตุน้ำแบบพวงมาลัย ขนาด $\varnothing$ 1½"	2.00	ชุด	330.00	660.00	99.00	198.00	858.00	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
9.8	ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	9.00	อัน	26.17	235.53	7.85	70.65	306.18	พาณิชย์กระบี่
9.9	สามทางพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	2.00	อัน	40.10	80.20	12.03	24.06	104.26	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
9.10	ฝาอุดตายพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	4.00	อัน	21.80	87.20	6.54	26.16	113.36	สิบลบาทในอินเทอร์เน็ต
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>6,659.64</b>	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแฉกแปง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 13/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>						<b>6,659.64</b>		
9.11	หน้างานพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	4.00	อัน	140.00	560.00	42.00	168.00	728.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.12	ประตุน้ำแบบวาล์วผีเสื้อ ขนาด $\varnothing$ 2"	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	255.00	510.00	2,210.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.13	ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	30.00	อัน	149.53	4,485.90	44.85	1,345.50	5,831.40	พาณิชย์กระบี่
9.14	ฝาอุดตายพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	3.00	อัน	110.00	330.00	33.00	99.00	429.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.15	สามทางพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	2.00	อัน	340.00	680.00	102.00	204.00	884.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.16	สามทางพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4" ลด 2"	2.00	อัน	105.00	210.00	31.50	63.00	273.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.17	หน้างานพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	14.00	อัน	375.00	5,250.00	112.50	1,575.00	6,825.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
9.18	ประตุน้ำแบบวาล์วผีเสื้อ ขนาด $\varnothing$ 4"	7.00	ชุด	1,950.00	13,650.00	585.00	4,095.00	17,745.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (9)</b>							<b>41,585.04</b>	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแชนเปลญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 14/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดกระบี่


ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานเสาคอม่อรับท่อเมนจ่ายน้ำ								
	หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นทัง								
	10.1 ซ่อม 45 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	8.00	อัน	70.50	564.00	21.15	169.20	733.20	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.2 หน้างานพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	8.00	อัน	375.00	3,000.00	112.50	900.00	3,900.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.3 ข้อต่อตรงเกลียวในพีวีซี ขนาด $\varnothing$ 4"	4.00	อัน	90.00	360.00	27.00	108.00	468.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.4 หน้างานเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 4"	6.00	ตัว	609.00	3,654.00	182.70	1,096.20	4,750.20	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.5 น็อตยึดหน้างาน ขนาด 5 หุ่น ยาว 4"	56.00	ตัว	20.00	1,120.00	6.00	336.00	1,456.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.6 เหล็กรัดท่อหัวเสา	16.00	ชุด	10.00	160.00	3.00	48.00	208.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	10.7 ซึนยางหน้างาน ขนาด $\varnothing$ 4"	7.00	อัน	40.00	280.00	12.00	84.00	364.00	สีบราคาในอินเทอร์เน็ต
	ยอดยกไป							11,879.40	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา โครงการ

ก่อสร้างห้องเหล็กแชนเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมวางท่อเมนขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,560 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 15/15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกยูง และหมู่ที่ 7 บ้านต้นหัง ตำบลคลองยาง อำเภอกะลา จ.นครศรีธรรมราช

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง


แบบเลขที่ 07/2563 จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>11,879.40</b>	
	10.8 เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด □ 5"x5" (เสารับท่อเมนประปา)	25.10	เมตร	165.00	4,141.50	49.50	1,242.45	5,383.95	สีบราคาท้องถิ่น
	10.8.1 งานดินซุด-ถมคั้น	2.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	300.00	300.00	กรมบัญชีกลาง
	10.8.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.48	ลบ.ม.	467.29	224.30	91.00	43.68	267.98	กรมบัญชีกลาง
	10.8.3 คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	1,864.25	894.84	398.00	191.04	1,085.88	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	10.8.4 คอนกรีต 1:2:4	1.44	ลบ.ม.	2,032.71	2,927.10	498.00	717.12	3,644.22	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	10.8.5 ไม้แบบ (คิด 100%)	7.68	ตร.ม.	360.00	2,764.80	133.00	1,021.44	3,786.24	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	10.8.6 ไม้คร่า (คิด 30% ของไม้แบบ)	2.30	ลบ.พ.	396.00	910.80	-	-	910.80	พาณิชย์กระบี่
	10.8.7 ตะปู	1.92	กก.	32.25	61.92	-	-	61.92	พาณิชย์กระบี่
	10.8.8 เหล็กเส้นกลม RB - Ø 9 มม.	17.00	เส้น	107.58	1,828.86	41.00	697.00	2,525.86	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	10.8.9 ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	33.64	80.74	-	-	80.74	พาณิชย์กระบี่
	10.9 เสาเหล็ก คสล.ขนาด □ 4"x4" (บอกแนวท่อ)	40.00	เมตร	85.00	3,400.00	25.50	1,020.00	4,420.00	สีบราคาท้องถิ่น
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (10)</b>							<b>34,346.99</b>	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา