

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบ พร. 6

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65

จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	648,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง	648,000.00	
	(ตัวอักษร) หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน		

* คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างครั้งนี้
และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงวันที่.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยรัตน์ สงฆ์รักษ์) (นายสมโภชน์ สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- หมายเหตุ**
1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ใช้คิดเหมารวม 30%-37% ของยอดค่าวัสดุ
 2. ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคางานในท้องถิ่นนั้น
 3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการนี้ให้เน้นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด

สรุปผลการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร. 5

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสด ตำบลคลองยาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน	ภาษี	FACTOR	รวมราคา	หมายเหตุ
				F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	
1	งานฐานรากถึงเหล็กแฉกแป้น	105,324.87	-	1.3056	137,512.14	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.					- เงินประกันผลงานหัก 0%
2	งานหล่อถึงเหล็กชุบแฉกแป้น	272,628.48	1.0700	-	291,712.47	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.					- ภาษี 7%
3	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก	2,565.17	-	1.3056	3,349.09	
	ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล/นาท)					
4	งานถึงกรงสนิมเหล็ก	65,000.00	1.0700	-	69,550.00	
	ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล/นาท)					
5	งานโรงสูบน้ำแบบ ก	9,448.65	-	1.3056	12,336.16	
6	งานขยายท่อเมนจ่ายน้ำ	62,468.00	-	1.3056	81,558.22	
	และอุปกรณ์ต่างๆ					
7	งานระบบไฟฟ้า	5,919.20	-	1.3056	7,728.11	
8	งานเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม	42,000.00	1.0700	-	44,940.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					648,686.19	ราคาเฉลี่ย/ตรม.
ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง					648,000.00	
ทดแทนสีพื้นแปดพันบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 1/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานฐานรากถึงเหล็กรูปแฉกแปด</u>								
	<u>ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.</u>								
	1.1 งานดินซุด-ถมดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	กรมบัญชีกลาง
	1.2 เสาค้ำ คอ. □ 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ตัน	1,121.46	28,036.50	548.00	13,700.00	41,736.50	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	560.75	2,102.81	91.00	341.25	2,444.06	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.4 คอนกรีตยาบ 1:3:5	1.01	ลบ.ม.	1,728.97	1,746.26	398.00	401.98	2,148.24	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.5 คอนกรีตยาบ 1:2:4	8.35	ลบ.ม.	1,962.62	16,387.88	498.00	4,158.30	20,546.18	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.6 ไม้แบบ (คิด 100%)	22.00	ตร.ม.	360.00	7,920.00	133.00	2,926.00	10,846.00	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.7 ไม้คร่า (คิด 30%) ของไม้แบบ	6.600	ลบ.ฟ.	396.00	2,613.60	-	-	2,613.60	พาณิชย์กระบี่
	1.8 ตะปู	7.000	กก.	33.64	235.48	-	-	235.48	พาณิชย์กระบี่
	1.9 เหล็กกลม RB-Ø 12 มม.	319.68	กก.	27.36	8,746.44	3.30	1,054.94	9,801.39	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.10 เหล็กกลม RB-Ø 15 มม.	264.10	กก.	31.67	8,364.05	3.30	871.53	9,235.58	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	37.38	672.84	-	-	672.84	พาณิชย์กระบี่
	1.12 น็อตยึดทอง ขนาด Ø 25 มม.x1.00 ม.	12.00	ชุด	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	สีบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)							105,324.87	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 2/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานท่อถึงเหล็กรูปแฉมแปญ								
	2.1 ถึงเหล็กรูปแฉมแปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. (พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนและติดตั้ง)	1.00	ชุด	262,000.00	262,000.00	-	-	262,000.00	สืบราคา
	2.2 เกจวัดแรงดัน ขนาด 0-80 PSI	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	2.3 เพอร์เซอร์สวิตช์	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	2.4 ตัวควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกแบบมีหมวก	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	สืบราคา
	2.5 หัวหล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	สืบราคา
	2.6 แท่งกราวด์ทองแดง Ø 5/8"	1.00	อัน	650.00	650.00	-	-	650.00	สืบราคา
	2.7 แคสลับรัดสายดิน Ø 5/8"	2.00	อัน	50.00	100.00	-	-	100.00	สืบราคา
	2.8 สายทองแดงเปลือย ขนาด Ø 50 มม.	25.00	เมตร	160.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบราคา
	2.9 ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์	2.00	แผ่น	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบราคา
	2.10 ท่อ PVC ร้อยสายทองแดง	8.00	ท่อน	59.81	478.48	-	-	478.48	พาณิชย์กระบี่
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)							272,628.48	

ลงชื่อ

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 3/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	<u>งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก</u>								
	<u>ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.(30 กล./นาที่)</u>								
	3.1 ขุดดิน-ถมดิน	0.67	ลบ.ม.	-	-	125.00	83.75	83.75	กรมบัญชีกลาง
	3.2 ทราดยาบอัดแน่น	0.22	ลบ.ม.	560.75	123.37	91.00	20.02	143.39	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	3.3 คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,962.62	883.18	498.00	224.10	1,107.28	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	3.4 ไม้แบบ (คิด 100%)	1.20	ตร.ม.	360.00	432.00	133.00	159.60	591.60	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	3.5 ไม้โครง (คิด 30% ของไม้แบบ)	0.36	ลบ.ฟ.	396.00	142.56	-	-	142.56	พาณิชย์กระบี่
	3.6 ตะปู	0.30	กก.	33.64	10.09	-	-	10.09	พาณิชย์กระบี่
	3.7 เหล็กเส้นกลม RB - Ø 9 มม.	14.97	กก.	27.15	406.44	4.10	61.38	467.82	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	3.8 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	พาณิชย์กระบี่
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (3)							2,565.17	

ลงชื่อ

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 4/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสด ตำบลคลองยาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดกระบี่


ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฐานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.								
	(30 กล/ชม.)								
	4.1 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	สืบราคา
	(30 กล/ชม.) พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนและติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (4)							65,000.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 5/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโรงสูบน้ำ (แบบ ก)								
	5.1 ขุดดิน-ถมดิน	0.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	กรมบัญชีกลาง
	5.2 คอนกรีต 1:2:4	0.32	ลบ.ม.	1,962.62	628.04	498.00	159.36	787.40	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	5.3 ไม้แบบ (คิด 100%)	0.80	ตร.ม.	360.00	288.00	133.00	106.40	394.40	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	5.4 ไม้โครง (คิด 30% ของไม้แบบ)	0.24	ลบ.ฟ.	396.00	95.04	-	-	95.04	พาณิชย์กระบี่
	5.5 ตะปู	0.20	กก.	33.64	6.73	-	-	6.73	พาณิชย์กระบี่
	5.6 เหล็กเส้นกลม RB - Ø 6 มม.	11.10	กก.	28.62	317.68	4.10	45.51	363.19	พาณิชย์กระบี่/กรมบัญชีกลาง
	5.7 ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	37.38	14.95	-	-	14.95	พาณิชย์กระบี่
	5.8 เหล็ก □ ขนาด 1"x1"	7.00	เส้น	186.92	1,308.44	-	-	1,308.44	พาณิชย์กระบี่
	5.9 เหล็ก □ ขนาด 3/4"x3/4"	7.00	เส้น	145.00	1,015.00	-	-	1,015.00	พาณิชย์กระบี่
	5.10 เหล็กแผ่นหนา 1/4"	6.00	แผ่น	25.00	150.00	-	-	150.00	สืบบราคา
	5.11 สายยูสำหรับใส่กุญแจ	1.00	ชุด	45.00	45.00	-	-	45.00	สืบบราคา
	ยอดยกไป							4,230.15	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 6/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกูล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							4,230.15	
	5.12 บานพับประตูขนาด 4"	2.00	ชุด	18.00	36.00	-	-	36.00	สีบราคา
	5.13 สีกันสนิม	1.00	กระป๋อง	265.00	265.00	-	-	265.00	พาณิชย์กระบี่
	5.14 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ 18	2.00	แผ่น	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	สีบราคา
	5.15 พุกเหล็ก ขนาด 3 หุ่น	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00	สีบราคา
	5.16 ริเวอร์ยึดสังกะสี	250.00	ตัว	0.35	87.50	-	-	87.50	สีบราคา
	5.17 ค่าแรงงานคิด 37% (ค่าวัสดุ ข้อ 5.8-ข้อ 5.16)	1.00	งาน	-	-	2,090.00	2,090.00	2,090.00	กรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (5)							9,448.65	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 7/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่


ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานขยายท่อเมนจ่ายน้ำและอุปกรณ์								
	6.1 ท่อ PE 100 ขนาด 4 นิ้ว	46.00	เมตร	340.00	15,640.00	150.00	6,900.00	22,540.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	(งานรับแรงดัน) PN 10								
	6.2 อุปกรณ์ข้อต่อ stup end ขนาด 4 นิ้ว	3.00	ชุด	961.00	2,883.00	355.00	1,065.00	3,948.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.3 สามทาง PE แบบเชื่อม 4 นิ้ว	1.00	ตัว	1,218.00	1,218.00	-	-	1,218.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.4 หน้างาน PVC Ø 4 นิ้ว	5.00	ตัว	770.00	3,850.00	-	-	3,850.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.5 ท่อตรง PVC Ø 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	91.00	182.00	-	-	182.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.6 โค้ง 90 องศา PVC 4 นิ้ว	5.00	ตัว	160.00	800.00	-	-	800.00	พาณิชย์กระบี่
	6.7 มาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ตัว	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.8 น็อตยึดหน้างาน	5.00	ตัว	75.00	375.00	-	-	375.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	ยอดยกไป							56,913.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 8/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							56,913.00	
	6.9 ประเก็นรองหน้าจาน 4 นิ้ว	5.00	ตัว	55.00	275.00	-	-	275.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	6.10 วาล์วผีเสื้อ 4 นิ้ว (เหล็ก)	1.00	ตัว	5,280.00	5,280.00	-	-	5,280.00	สืบราคาในอินเทอร์เน็ต
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (6)							62,468.00	

ลงชื่อ

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 9/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังโสด ตำบลคลองยาง อำเภอกะลันตา จังหวัดกระบี่

ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบไฟฟ้า								
	7.1 สายไฟฟ้า ยาว 6.00 เมตร	2.00	ตัน	1,110.00	2,220.00	-	-	2,220.00	สีบราคา
	7.2 น๊อตร้อยเสาขนาด 8 นิ้ว	6.00	ตัว	90.00	540.00	-	-	540.00	สีบราคา
	7.3 สายไฟ THW A 25 SQ mm	160.00	เมตร	18.17	2,907.20	-	-	2,907.20	สีบราคา
	7.4 RACK ชนิดใช้กับลูกถ้วย 2 ลูก	3.00	ชุด	60.00	180.00	-	-	180.00	สีบราคา
	7.5 ลูกถ้วย	6.00	ลูก	12.00	72.00	-	-	72.00	สีบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)							5,919.20	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

ปร.4

ประเภทงาน อาคาร

แผ่นที่ 10/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหลังไสตุ ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ออกแบบรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

แบบเลขที่ 6/65 จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการโดย นายสหัส อิสลามนุกุล ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม								
	8.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	มาตรฐานครุภัณฑ์
	Ø 2 นิ้ว								
	8.2 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (กันน้ำสองชั้น)	2.00	ตู้	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (7)							42,000.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสหัส อิสลามนุกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา